

Bińcze

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie oświetlenia groty w Bińczu
 ADRES INWESTYCJI : Bińcze
 INWESTOR : Urząd Gminy Czame
 ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 12, 77-330 Czame
 BRANŻA : Elektryczna
 DATA OPRACOWANIA : 22.11.2022
 Ogółem wartość kosztorysowa robót
 Słownie:
 WYKONAWCA :
 Data opracowania 22.11.2022

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki
 05.12.2022.

Pan Marek Szosna

ZAKŁADNIK NR 1
URZĄD MIASTA I GMINY
 77-330 CZAME
 Wpłynęło dn. 05.12.2022 r.
 Nr. 8465 zał.
 Data załatw.

INWESTOR :
 Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Bińcze1

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 5-10 0101-02	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 5-10 0709-02	Mechaniczne stawianie skupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na skupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew		
		15	m-1 przew	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 5-10 1001-02	Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg z wierceniem otworów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-10 1009-01	Mocowanie uchwytni projektorów o ciężarze do 4,5 kg na wieżach projektorowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-01 0708-01	Przewiert	m3		
		55	m3	55.000	
				RAZEM	55.000