
Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo ETAP III
ADRES INWESTYCJI: Krzemieniewo, 77-330 Czarne
INWESTOR: Gmina Czarne
ADRES INWESTORA: ul. Moniuszki 12
77-330 Czarne
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 12.06.2024

Stawka roboczogodziny

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo ETAP III			
1.1		Prace przygotowawcze, roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki	m2		
		280,50	m2	280,500	
				RAZEM	280,500
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2		
		280,50	m2	280,500	
				RAZEM	280,500
3 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		280,50	m2	280,500	
				RAZEM	280,500
1.2		Wykonanie obrzeży betonowych 6*20*100 cm			
4 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV- rowki pod obrzeża	m		
		330,00	m	330,000	
				RAZEM	330,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		330,00	m	330,000	
				RAZEM	330,000
1.3		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5. grubość warstwy po zagęszczeniu 10 CM			
6 d.1.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 stab. mechanicznie- grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		247,50	m2	247,500	
				RAZEM	247,500
7 d.1.3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 stab. mechanicznie- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		247,50	m2	247,500	
				RAZEM	247,500

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki R*0,955	m2	280,500
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości R*0,955	m2	280,500
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	280,500
4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV- rowki pod obrzeża	m	330,000
5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	330,000
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 stab. mechanicznie- grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	247,500
7	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego KŁSM 0/31,5 stab. mechanicznie- każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3	m2	247,500

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo ETAP III	3
Zestawienie pozycji kosztorysu	4
Spis treści	5