

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SALE LEKCYJNE			
1.1		POMIESZCZENIE NR 10			
1.1.1					
1 d.1.1.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,78 * 2,20 * 3	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
2 d.1.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby -ściany i sufit bez lamperii	m2		
	ściany	(6,25 + 6,15) * 1,62 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	28,428	
	sufit	6,26 * 6,15	m2	38,499	
				RAZEM	66,927
3 d.1.1.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(6,25 + 6,15) * 1,6 * 2	m2	39,680	
				RAZEM	39,680
4 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		6,26 * 6,15	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
5 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,26 + 6,15) * 2 * 3,26 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	69,165	
				RAZEM	69,165
6 d.1.1.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		(6,25 + 6,15) * 3,26 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
7 d.1.1.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95	m	23,590	
				RAZEM	23,590
8 d.1.1.1	NNRNKB 202 2019-03	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z betonu	m2		
		(2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95) * 0,2	m2	4,718	
				RAZEM	4,718
9 d.1.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
10 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
11 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(6,25 + 6,15) * 3,26 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
12 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
13 d.1.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		69,100	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
14 d.1.1.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych 1,60	m2		
		(6,25 + 6,15) * 1,6 * 2	m2	39,680	
				RAZEM	39,680
15 d.1.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
16 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.1.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		38,499	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
18 d.1.1.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe	m		
		(6,25 + 6,15) * 2	m	24,800	
				RAZEM	24,800
19 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinięciem na ścianę 10 cm	m2		
		6,45 * 6,35	m2	40,958	
				RAZEM	40,958
1.1.2		POMIESZCZENIE NR 11			
20 d.1.1.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,78 * 2,20 * 3	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
21 d.1.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby -ściany i sufit bez lamperii	m2		
	ściany	(6,25 + 6,15) * 1,62 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	28,428	
	sufit	6,26 * 6,15	m2	38,499	
				RAZEM	66,927
22 d.1.1.2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(6,25 + 6,15) * 1,6 * 2	m2	39,680	
				RAZEM	39,680
23 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		6,26 * 6,15	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
24 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,26 + 6,15) * 2 * 3,26	m2	80,913	
				RAZEM	80,913
25 d.1.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		(6,25 + 6,15) * 3,26 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
26 d.1.1.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95	m	23,590	
				RAZEM	23,590
27 d.1.1.2	NNRNKB 202 2019-03	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z betonu	m2		
		(2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95) * 0,2	m2	4,718	
				RAZEM	4,718
28 d.1.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
29 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
30 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		(6,25 + 6,15) * 3,26 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
31 d.1.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		6,25 * 6,15	m2	38,438	
				RAZEM	38,438
32 d.1.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		69,100	m2	69,100	
				RAZEM	69,100
33 d.1.1.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych 1,60	m2		
		(6,25 + 6,15) * 1,6 * 2	m2	39,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,680
34 d.1.1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		6,26 * 6,15	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
35 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		38,499	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
36 d.1.1.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		38,499	m2	38,499	
				RAZEM	38,499
37 d.1.1.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe	m		
		(6,26 + 6,15) * 2	m	24,820	
				RAZEM	24,820
38 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		6,46 * 6,35	m2	41,021	
				RAZEM	41,021
39 d.1.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		41,021	m2	41,021	
				RAZEM	41,021
40 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,78 * 2,20 * 3	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
1.1.3					
41 d.1.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		6,45 * 6,35	m2	40,958	
				RAZEM	40,958
42 d.1.1.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych parapetów betonowych z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		1,88 * 0,38 * 3	m2	2,143	
				RAZEM	2,143
43 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,78 * 2,20 * 3	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
1.2		POMIESZCZENIE NR 12			
1.2.1		Pomieszczenie nr 12			
44 d.1.2.1	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		1,78 * 2,20 * 3	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
45 d.1.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby -ściany i sufit bez lamperii	m2		
	ściany	(6,44 + 6,15) * 1,68 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	30,554	
	sufit	6,44 * 6,15	m2	39,606	
				RAZEM	70,160
46 d.1.2.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(6,44 + 6,15) * 1,6 * 2	m2	40,288	
				RAZEM	40,288
47 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
		6,44 * 6,15	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
48 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,44 + 6,15) * 2 * 3,28	m2	82,590	
				RAZEM	82,590
49 d.1.2.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		(6,44 + 6,15) * 3,28 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)	m2	70,842	
				RAZEM	70,842

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.2.1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95$	m	23,590	
				RAZEM	23,590
51 d.1.2.1	NNRNKB 202 2019-03	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z betonu	m2		
		$(2,20 * 2 * 3 + 1,78 * 3 + 2,05 * 2 + 0,95) * 0,2$	m2	4,718	
				RAZEM	4,718
52 d.1.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$6,44 * 6,15$	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
53 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		$6,44 * 6,15$	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
54 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		$(6,44 + 6,15) * 3,28 * 2 - (1,78 * 2,20 * 3)$	m2	70,842	
				RAZEM	70,842
55 d.1.2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$6,44 * 6,15$	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
56 d.1.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		70,842	m2	70,842	
				RAZEM	70,842
57 d.1.2.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych 1,60	m2		
		$(6,44 + 6,15) * 1,6 * 2$	m2	40,288	
				RAZEM	40,288
58 d.1.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$6,44 * 6,15$	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
59 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		39,606	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
60 d.1.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		39,606	m2	39,606	
				RAZEM	39,606
61 d.1.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe	m		
		$(6,44 + 6,15) * 2$	m	25,180	
				RAZEM	25,180
62 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		$6,64 * 6,35$	m2	42,164	
				RAZEM	42,164
63 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		42,165	m2	42,165	
				RAZEM	42,165
64 d.1.2.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$1,88 * 0,38$	m2	0,714	
				RAZEM	0,714
65 d.1.2.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,78 * 2,20 * 3$	m2	11,748	
				RAZEM	11,748
1.2.2		POMIESZCZENIE BIBLIOTEKI			
66 d.1.2.2	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		$1,00 * 1,67$	m2	1,670	
				RAZEM	1,670

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.1.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby -ściany i sufit	m2		
	ściany	$(1,88 + 7,70) * 3,0 * 2$	m2	57,480	
	sufit	$1,88 * 7,70$	m2	14,476	
				RAZEM	71,956
68 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		57,48	m2	57,480	
				RAZEM	57,480
69 d.1.2.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		57,48	m2	57,480	
				RAZEM	57,480
70 d.1.2.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$1,67 * 2 + 1,00 + 2,05 * 2 + 0,95$	m	9,390	
				RAZEM	9,390
71 d.1.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
72 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
73 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		57,48	m2	57,480	
				RAZEM	57,480
74 d.1.2.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
75 d.1.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		57,48	m2	57,480	
				RAZEM	57,480
76 d.1.2.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych 1,60	m2		
		$(1,88 + 7,70) * 1,6 * 2$	m2	30,656	
				RAZEM	30,656
77 d.1.2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$1,88 * 7,70$	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
78 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
79 d.1.2.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
80 d.1.2.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy wyobleniowe	m		
		$(1,88 + 7,70) * 2$	m	19,160	
				RAZEM	19,160
81 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
		$1,88 * 7,70$	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
82 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,476	m2	14,476	
				RAZEM	14,476
83 d.1.2.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi parapetów wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		$1,88 * 0,38 * 3$	m2	2,143	
				RAZEM	2,143

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,0 * 1,67	m2	1,670	
				RAZEM	1,670