

RIPiOŚ.271.2.2016.RS

Czarne, dnia 29.03.2016r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 w m. Czarne - I ETAP.***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie Nr 1.

poz. 52, poz. 53 – w przedmiarze pod tymi pozycjami jest wykonanie podbudowy betonowej, której nie ma w opisie technicznym i rysunkach projektu budowlanego. Czy te pozycje mają zostać pominięte w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poz. 52 i 53 należy przyjąć do wyceny kosztorysowej.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o weryfikację powierzchni budowanego parkingu. Zgodnie z przedmiarem wynosi ona 114,435 m² (4,5x25,43), natomiast zgodnie z dokumentacją jest to 135,00 m² (4,5*30,0).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska i została wprowadzona zmiana do poz. 48-53 przedmiaru robót, który stanowi element Załącznika Nr 7 do SIWZ.

Pytanie Nr 3.

Zgodnie z przedmiarem do wykonania jest 30,0 m obrzeży i 80,0 m² chodnika co wydaje się nielogiczne, przy założeniu projektowym, że chodnik ma 2,0 m szerokości i z jednej strony jest ograniczony obrzeżem. Prosimy o weryfikację ilości planowanego ustawienia obrzeży i wykonania chodnika.

Odpowiedź


Zamawiający informuje, że na danym odcinku chodnika wymianie podlega obrzeże na długości 30 mb jednostronnie. Druga strona ograniczona jest krawężnikiem drogowym ujętym w pow. drogi. Ilości planowanego ustawienia obrzeża i wykonanie chodnika zostają bez zmian.

Pytanie Nr 4.

Na planie sytuacyjnym jest wskazane miejsce do ułożenia rury osłonowej typu AROT L=7,0m. Brak jest o tym wzmianki w przedmiarze. Czy ułożenie tej rury należy doliczyć do kalkulacji kosztorysowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykazaną rurę osłonową zgodnie z rysunkiem dokumentacji. Wykazana rura została ujęta ilościowo w poz. 19 przedmiaru robót.

PRZEDMIARZ

mgr Piotr Zabrocki