

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w okolicy kościoła parafialnego w m. Czarne- ul. Kolejowa odc. C-D
ADRES INWESTYCJI : Obręb Czarne: 122, 137/3, 1, 2/27, 2/15, 2/12, 29, 96 Gmina Czarne
INWESTOR : Gmina Czarne
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 01 września 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV: 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	9
2	Roboty ziemne	10	10
3	Chodniki	11	13
4	Zjazdy indywidualne- kostka	14	17
5	Elementy ulic	18	23
6	Elementy BRD	24	28
7	Zieleń	29	30

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1SST d.1D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	0,0357	km		
			km	0.04	
				RAZEM	0.04
2SST d.1D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)		m ²		
	143		m ²	143.00	
				RAZEM	143.00
3SST d.1D 01.02.04	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5 cm		m		
	118		m	118.00	
				RAZEM	118.00
4SST d.1D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych		m ²		
	296		m ²	296.00	
				RAZEM	296.00
5SST d.1D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego		m ²		
	296		m ²	296.00	
				RAZEM	296.00
6SST d.1D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m		
	53		m	53.00	
				RAZEM	53.00
7SST d.1D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej		m		
	15		m	15.00	
				RAZEM	15.00
8SST d.1D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej		m ²		
	18		m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
9SST d.1D 05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową		t		
	118*0,15*0,15		t	2.66	
				RAZEM	2.66
Roboty ziemne					
10SST d.2D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	(175*0,28)+(20*0,38)	m ³		
			m ³	56.60	
				RAZEM	56.60
Chodniki					
11SST d.3D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	175	m ²		
			m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
12SST d.3D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	175	m ²		
			m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
13SST d.3D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	175	m ²		
			m ²	175.00	
				RAZEM	175.00
Zjazdy indywidualne- kostka					
14SST d.4D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
15SST d.4D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm	20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
16SST d.4D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
17SST d.4D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	20	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
Elementy ulic					
18SST d.5D 08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	121	m		
			m	121.00	
				RAZEM	121.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19SST d.5D 08.01.01		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		121	m	121.00	
				RAZEM	121.00
20SST d.5D 08.01.01		Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
		121*0,06	m ³	7.26	
				RAZEM	7.26
21SST d.5D 08.01.01		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
22SST d.5D 08.01.01		Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
		16*0,04	m ³	0.64	
				RAZEM	0.64
23SST d.5D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		121	m	121.00	
				RAZEM	121.00
Elementy BRD					
24SST d.6D 07.01.01		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową (16+19)*0,24	m ²		
			m ²	8.40	
				RAZEM	8.40
25SST d.6D 07.01.01		Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
26SST d.6D 07.01.01		Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		10*0,2625	m ²	2.63	
				RAZEM	2.63
27SST d.6D 07.02.01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28SST d.6D 07.02.01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
Zieleń					
29SST d.7D 09.01.01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
		143	m ²	143.00	
				RAZEM	143.00
30SST d.7D 09.01.01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
		143	m ²	143.00	
				RAZEM	143.00