

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w okolicy kościoła parafialnego w m. Czarne- ul. Kolejowa odc. A-B etap II
ADRES INWESTYCJI : Obręb Czarne: 122, 137/3, 1, 2/27, 2/15, 2/12, 29, 96 Gmina Czarne
INWESTOR : Gmina Czarne
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 01 września 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV: 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	12
2	Roboty ziemne	13	13
3	Jezdnia	14	17
4	Chodniki	18	20
5	Elementy ulic	21	25
6	Elementy BRD	26	29
7	Rowy i zieleń	30	31

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1SST d.1D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza 0,1077	km			
		km		0.11	
				RAZEM	0.11
2SST d.1D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 376	m ²			
		m ²		376.00	
				RAZEM	376.00
3SST d.1D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 173	m ²			
		m ²		173.00	
				RAZEM	173.00
4SST d.1D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego 173	m ²			
		m ²		173.00	
				RAZEM	173.00
5SST d.1D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 116	m			
		m		116.00	
				RAZEM	116.00
6SST d.1D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 44	m			
		m		44.00	
				RAZEM	44.00
7SST d.1D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej 61	m ²			
		m ²		61.00	
				RAZEM	61.00
8SST d.1D 01.02.04	Rozebranie ogrodzeń 22	m			
		m		22.00	
				RAZEM	22.00
9SST d.1D 01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia 0,01	ha			
		ha		0.01	
				RAZEM	0.01
10SST d.1D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni 3	szt.			
		szt.		3.00	
				RAZEM	3.00
11SST d.1D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
12SST d.1D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
Roboty ziemne					
13SST d.2D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km 54+(549*0,48)+(83*0,28)	m ³			
		m ³		340.76	
				RAZEM	340.76
Jezdnia					
14SST d.3D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 549	m ²			
		m ²		549.00	
				RAZEM	549.00
15SST d.3D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm 549	m ²			
		m ²		549.00	
				RAZEM	549.00
16SST d.3D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 20 cm 549	m ²			
		m ²		549.00	
				RAZEM	549.00
17SST d.3D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara 549	m ²			
		m ²		549.00	
				RAZEM	549.00
Chodniki					
18SST d.4D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 83	m ²			
		m ²		83.00	
				RAZEM	83.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19SST d.4D 04.04.01		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o gr. 15 cm	m ²		
		83	m ²	83.00	
				RAZEM	83.00
20SST d.4D 05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m ²		
		83	m ²	83.00	
				RAZEM	83.00
Elementy ulic					
21SST d.5D 08.01.01		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		209	m	209.00	
				RAZEM	209.00
22SST d.5D 08.01.01		Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
		209*0,06	m ³	12.54	
				RAZEM	12.54
23SST d.5D 08.01.01		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		38	m	38.00	
				RAZEM	38.00
24SST d.5D 08.01.01		Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
		38*0,04	m ³	1.52	
				RAZEM	1.52
25SST d.5D 08.03.01		Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
Elementy BRD					
26SST d.6D 07.01.01		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
		6*0,12	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
27SST d.6D 07.01.01		Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
28SST d.6D 07.02.01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29SST d.6D 07.02.01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
Rowy i zielen					
30SST d.7D 09.01.01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
		51	m ²	51.00	
				RAZEM	51.00
31SST d.7D 09.01.01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
		51	m ²	51.00	
				RAZEM	51.00