

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza 0,063	km	0.063	
					RAZEM	0.063
2	d.1	SST D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni 1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
3	d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 289	m ²	289.00	
					RAZEM	289.00
Roboty ziemne						
4	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km (293*0,48)+(30*0,43)	m ³	153.54	
					RAZEM	153.54
Jezdnia- kostka betonowa						
5	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 293	m ²	293.00	
					RAZEM	293.00
6	d.3	SST D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grub.po zagęszcz.- grun- tocement 2,5 MPa 293	m ²	293.00	
					RAZEM	293.00
7	d.3	SST D 04.04.01	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego MKŁ 0/31,5- warstwa o grub.po za- gęszcz. 20 cm 293	m ²	293.00	
					RAZEM	293.00
8	d.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pia- skowej- fazowana szara 293	m ²	293.00	
					RAZEM	293.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej						
9	d.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 30	m ²	30.00	
					RAZEM	30.00
10	d.4	SST D 04.05.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grub.po zagęszcz.- grun- tocement 2,5 MPa 30	m ²	30.00	
					RAZEM	30.00
11	d.4	SST D 04.04.01	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego MKŁ 0/31,5- warstwa o grub.po za- gęszcz. 15 cm 30	m ²	30.00	
					RAZEM	30.00
12	d.4	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pia- skowej- fazowana grafitowa 30	m ²	30.00	
					RAZEM	30.00
Elementy ulic						
13	d.5	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 188	m	188.00	
					RAZEM	188.00
14	d.5	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15 188*0,06	m ³	11.28	
					RAZEM	11.28
Zieleń						
15	d.6	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm 219	m ²	219.00	
					RAZEM	219.00