



URZĄD MIASTA I GMINY

77-330 CZARNE

Wpłynęło dn. 18.10.2017 r.

Nr. 1545 zał.

Data załatw

Przew. Antoni Marek
Przew. Zsuzanna

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Gdańsk, dnia 18 października 2017 r.

RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.KPA/AM.12.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit I) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), dalej ustawa OOS, § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Czarne, znak RIPIOS6220.4.2017Jk, datowany 20.06.2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niżej wymienionego przedsięwzięcia, wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami z dnia 04.07.2017 r. oraz z dnia 04.08.2017 r., działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie znak SE.XI.4810.12.2017.EZ z dnia 21.08.2017 r. (wpływ: 08.09.2017 r.),

o r z e k a m

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gm. Czarne”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 - obręb Krzemieniewo, gmina Czarne;
2. Określić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - a) drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem;
 - b) zabezpieczyć wykopy np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do nich małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; codziennie rano przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko;
 - c) miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzić oraz wyposażyć w maty sorpcyjne;

UZASADNIENIE

W dniu 21.06.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek Gminy Czarne, znak RIPIOŚ.6220.4.2017JK, datowany 20.06.2017 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Przedłożony wniosek zawierał braki formalne, stąd tut. organ, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.AM.1. z dnia 26.06.2017 r. wezwał do ich uzupełnienia. W odpowiedzi na powyższe, w dniu 06.07.2017 r. Wnioskodawca pismem znak RIPIOŚ.6220.4.2017JK, datowanym 04.07.2017 r. uzupełnił wniosek o mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, oraz poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Kolejno w dniu 09.08.2017, pismo znak RIPIOŚ.6220.4.2017JK, datowane 04.08.2017 r., w uzupełnieniu ww. wezwania, Wnioskodawca zadeklarował, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem kwalifikowane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 ww. rozporządzenia jako: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*”.

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, dla planowanych „przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.AM.2. z dnia 09.08.2017 r. Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Ekoportal (<http://www.ekoportal.pl>) pod numerem 715/2017, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOS.

Zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ. W okolicznościach niniejszej sprawy organem właściwym w sprawie opiniowania jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy OOS realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga

przeprowadzenia oceny oddziaływania, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOS, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1;
- po zasięgnięciu opinii: 1) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15-17; 2) dyrektora urzędu morskiego – gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym tut. organ, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 i 4 ustawy OOS, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.AM.3. z dnia 09.08.2017 r., zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w piśmie znak SE.XI.4810.12.2017.EZ z dnia 24.08.2017 r. (data wpływu 08.09.2017 r.), wyraził opinię że: „przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane”.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOS:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości,
 - e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
 - f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
 - g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
 - b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - h) gęstość zaludnienia,
 - i) obszary przylegające do jezior,
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
 - k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

i zważył co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo gmina Czarne. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11, obręb 0004 Krzemieniewo w miejscowości Malinowo, gmina Czarne, powiat człuchowski.

Działki znajdują się w obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzi ścieki do istniejącego rurociągu tłocznego m. Krzemieniewo, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Wyczechy, gm. Czarne.

Szacunkowa długość przewodów do realizacji przekracza 1 km:

- 1) przewody grawitacyjne z rur PCV klasy S, SDR34, SN8 (kPa) średnica DN160, długość ok. 87,5 m;
- 2) przewody grawitacyjne z rur PCV klasy S, SDR34, SN8 (kPa) średnica DN200, długość ok. 345,5 m;
- 3) przewody ciśnieniowe z rur PE o średnicy DN63, długość ok. 1490 m.

Jedynie trwałe przekształcenia terenu dotyczą miejsc, gdzie na sieciach wykonane będą studzienki oraz przepompownia. Powierzchnia przekształcona w związku z realizacją pojedynczej studzienki to ok. 1 m², przepompowni ok. 20 m².

W najniższym punkcie przewidziano przepompownię ścieków typu "Preskpol" o średnicy Ø1000, na działce nr 191 (pas drogowy). Na trasie projektowanej kanalizacji w sytuacji zmiany kierunku trasy, spadku bądź odległości powyżej 50 m zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy Ø1000 z kietą betonową (17 sztuk) wyposażone we włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400.

W analizowanym przebiegu planowanej inwestycji nie występuje konieczność przeprowadzenia wycinki drzew. Zaprojektowana trasa kanalizacji przebiega w terenie wolnym od zadrzewień.

Na etapie realizacji wystąpi tymczasowe zajęcie terenu związane z zapleczem budowy, a także z realizacją sieci. W przypadku sieci realizowanej metodą tradycyjną wykopową, będą to odcinki terenu o długości uzależnionej od przyjętego sposobu prowadzenia prac, najczęściej są to krótkie odcinki wykopu, w których układane są sieci a następnie zasypywane i wykonywany jest kolejny odcinek. Szerokość wykopu wraz z odkładem urobku to ok. 1,5 - 2 m. W przypadku realizacji odcinków sieci metodą bezwykopową jedynie zajęcie terenu w trakcie realizacji to miejsce wykonania komór startowych i odbiorczych.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących elementów:

1. sieć kanalizacyjna grawitacyjna – rury PVC, SDR 34, SN8 (kPa) o średnicach Ø160, Ø200 łączone na wciśk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami, głębokość posadowienia sieci ok. 1,14 – 2,90 m p.p.t,
2. sieć kanalizacyjna tłoczna – rury PE o średnicy Ø63, ciśnienie robocze do 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych klasy 100 PN 10, rurociągi będą łączone za pomocą zgrzewania czołowego i elektrooporowego dopuszczalne jest zastosowanie złączek skręcanych z uszczelnieniem, przewody będą układane na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Nad przewodami PE (ok. 25 cm) ułożona zostanie taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym. głębokość posadowienia ok 1,40 m p.p.t.,
3. studnie kanalizacyjne Ø1000 prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości <4% o głębokościach dostosowanych do zagłębienia sieci,
4. przepompownia ścieków typu "Preskpol", dwupompowa w zbiorniku wykonanym z PP o głębokości dostosowanej do zagłębienia sieci i uwarunkowań terenu.

Wariant polegający na niepodejmowaniu inwestycji, tj. niezrealizowanie przedsięwzięcia spowoduje konieczność dalszej eksploatacji bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków i związane z tym uciążliwości tj. konieczność ich okresowego opróżniania oraz zapewnienia szczelności. Wariant zerowy nie niesie za sobą nakładów inwestycyjnych, ale obciąża finansowo budżet gminy kosztami związanymi z organizacją właściwego systemu kontroli szczelności bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków. Wariant ten również nakłada obowiązki na mieszkańców polegające na utrzymywaniu należytego stanu technicznego szamb oraz ich regularnego opróżniania.

Wariant polegający na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo gmina Czarne. Planowana do budowy kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w sprawdzonej i szeroko wykorzystywanej technologii. Kanalizacja zasadniczo będzie obsługiwać istniejącą zabudowę mieszkalną, ścieki pochodzić z budynków mieszkalnych. Ścieki przejęte przez nowo wybudowany układ kanalizacyjny zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarne.

Zaproponowany zakres jest optymalny pod względem ekonomicznym i wynika z warunków technicznych. Skanalizowanie terenu spowoduje podłączenie wszystkich obiektów do zorganizowanego systemu kanalizacyjnego, co ograniczy zarówno przesiąkanie zanieczyszczeń do płytkich wód gruntowych jak i niekontrolowane, punktowe zrzuty ścieków nieczyszczonych do wód powierzchniowych i podziemnych.

Wariant alternatywny polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W takim wariantcie odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia spoczywa na mieszkańcach. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nakładają na użytkowników obowiązek okresowych przeglądów, zapewnienia dojazdu dla wozów asenizacyjnych w celu usunięcia osadu nadmiernego, wygenerowania miejsca w istniejącej zabudowie i zapewnienia odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków – dodatkowe obciążenie budżetu gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę powyższe zrezygnowano z realizacji tego wariantu.

Po przeanalizowaniu aspektów ekologicznych i ekonomicznych wybrano przedstawiony do realizacji projektowany wariant budowy sieci kanalizacyjnej, jako w pełni rozwiązujący zidentyfikowane problemy przy zachowaniu najniższych kosztów. Wariant ten okazał się najbardziej uzasadniony ze względów środowiskowych, organizacyjnych i ekonomicznych. Przyjęte rozwiązanie budowy sieci kanalizacyjnej w Wariantcie wybranym do realizacji zawiera optymalne dopuszczalne rozwiązania projektowe. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie już zurbanizowanym, nie będzie powodować znaczących oddziaływań na środowisko, w tym warunki życia ludzi oraz na obszary chronione, w tym Natura 2000. Inwestycja nie spowoduje dodatkowych lub innych uciążliwości środowiskowych niż występujące obecnie na tym terenie i w jego otoczeniu.

Zbiornik planowanej przepompowni zlokalizowany na działce nr 191 (pas drogowy) będzie wykonany z tworzywa sztucznego typu PP z pokrywą betonową oraz z włazem żeliwnym. Bezpośrednie wejścia wszystkich przewodów rurowych (przewód ciśnieniowy PE 63 i przyłącza grawitacyjnego PCV 200) oraz kabli zasilających i sterowniczych zostaną wykonane w tulejach gumowych. Studzienki pompowe zostaną przykryte prefabrykowaną płytą nadstudzienną z wbetonowanym na głębokość 5 cm kołnierzem włazu żeliwnego. Głębokość komór czerpalnych (łącznie z płytą i włazem) została określona na ok. 2,65 m. Przepompownia zostanie wyposażona w dwie pompy wysokociśnieniowe z rozdrabniaczem o wysokości podnoszenia do 100 m i wydajności 40 l/min i mocy 1,1 kW każda (pracująca i awaryjna z pracą przenienną).

Układ sterowania i zasilania energetycznego przepompowni zasilany będzie ze złącza kablowego ZK wg oddzielnego opracowania.

Układ sterowania wyposaża się w tablicę rozdzielczą informującą użytkownika o ewentualnych zakłóceniach w pracy pomp. Rozdzielnice zostaną umieszczona w widocznym miejscu obok przepompowni na słupach stalowych.

Zgodnie z KIP, stosowane materiały będą spełniać wymagania wytrzymałościowe i będą dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodów.

Planowana do budowy kanalizacja sanitarna zostanie wykonana w sprawdzonej i szeroko wykorzystywanej technologii, w powszechnie stosowanym systemie grawitacyjno-tłocznym z zastosowaniem przepompowni ścieków. Prace prowadzone będą w skrajni istniejących dróg, w większości na terenach zainwestowanych w miejscach już obecnie utwardzonych różnym rodzajem nawierzchni (asfalt, kostka brukowa itp.). W pozostałych przypadkach prace wykonywane będą na terenach pokrytych roślinnością ruderalną o charakterze polnym (bliskość pól uprawnych). Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i studniami przewiduje się do wykonania metodą wykopu otwartego umocnionego. Przy skrzyżowaniu sieci kanalizacji sanitarnej z drogami zaprojektowano przejścia siecią metodą przecisku sterowanego. Układanie przewodów odbywać się będzie na uprzednio przygotowanym podłożu. W gruntach piaszczystych przewody będą układane w gruncie rodzimym z wyprofilowaniem.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to ok. 1,4 km na południowy wschód: Dolina Szczyry PLH220066.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na odległość od obszaru Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Planowana inwestycja znajduje się także poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) zwanej dalej ustawą uop oraz ich otulin. Inny obszar chroniony objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy uop to ok. 6,7 km na południowy zachód: rezerwat przyrody „Dolina Gwdy”.

Część prac związana z realizacją inwestycji będzie przebiegała w sąsiedztwie drzew i krzewów, w związku z tym istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec wskazano na potrzebę zobligowania Inwestora do ich zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem.

W celu ochrony małych zwierząt na etapie realizacji zamierzenia, wykopy podczas realizacji przedsięwzięcia zabezpieczone będą np. przy użyciu płotków herpetologicznych.

Dla terenu przedsięwzięcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Omawiane przedsięwzięcie znajduje się w Regionie wodnym Dolnej Wisły na obszarze jednolitych części wód podziemnych JCWPd o numerze 26 oraz na terenie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie: JCWP PLRW600018188649 „Szczyra z Chrzastową od dopł. z Borkowa” Status: naturalna część wód. Ocena stanu: dobry,

niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Oddziaływania na etapie realizacji inwestycji:

Uciążliwe oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko wystąpi na etapie jego realizacji, będzie miało charakter krótkotrwały, lokalny i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Uciążliwości te związane będą z emisją hałasu, powstającego w wyniku pracy sprzętu budowlanego i środków transportu, emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – emisją z silników spalinowych, cząstki pyłu, towarzyszące pracy maszyn budowlanych.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie terenu, zakres i czas trwania prac na etapie budowy, należy stwierdzić, iż zmiany klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane, nie wpłyną w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów przyległych.

Odpady będą magazynowane w sposób adekwatny do ich ilości i rodzaju – w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub luzem, w miejscach nie kolidujących z pracami budowlanymi. Wpływ oddziaływania na środowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadów, w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a także w warunkach właściwej organizacji prac, nie będzie znaczący i ograniczać się będzie do krótkotrwałego (tj. w okresie wykonywania robót budowlanych) oddziaływania na poszczególnych odcinkach robót. Oddziaływanie to związane będzie głównie z zajętością powierzchni terenu w miejscach czasowego gromadzenia/deponowania odpadów i nie będzie wykraczać poza teren objęty pracami budowlanymi.

Wszystkie wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony środowiska, odbiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W fazie budowy nie wystąpią oddziaływania powodujące zanieczyszczenie, skażenie lub degradację powierzchni ziemi i gleb, lub też zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych. Ścieki socjalno – bytowe wytwarzane w trakcie prac budowlanych będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Oddziaływania na etapie eksploatacji:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z powszechnie stosowanych materiałów nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wód powierzchniowych i gruntowych. Zastosowanie zamkniętej sieci nie będzie powodowało podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię terenu. Sieć kanalizacyjna została zoptymalizowana pod kątem przepływów w taki sposób, aby ścieki nie były nadmiernie długo przetrzymywane w kanałach i studniach, co zabezpieczy przed ich zagniwaniem. Zagrożenie może jednak wystąpić na skutek rozszczelnienia sieci.

Odpady powstające w czasie eksploatacji będą segregowane, gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a następnie odbierane przez uprawnione do tego firmy i wywożone.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obecnie na terenie objętym inwestycją nie są realizowane inne przedsięwzięcia. Na etapie sporządzania niniejszej karty, nie ma informacji o planowanej realizacji tego typu przedsięwzięć na terenie objętym inwestycją, ani w bezpośrednim jej sąsiedztwie. W związku z powyższym nie ma podstaw przypuszczać, że wystąpi kumulowanie oddziaływań planowanego

przedsięwzięcia i realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 *ustawy OOS*, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;
- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane ograniczone zasoby środowiska;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby realizacja, czy prawidłowa eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko występować będzie na etapie budowy przedmiotowej inwestycji i związane będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza z maszyn budowlanych i środków transportu wykorzystywanych w trakcie budowy; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, obejmujący jedynie czas prowadzenia prac;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- stosownie do treści art. 81 ust. 3 ww. *ustawy OOS*, mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać aby realizacja zamierzenia:
 - znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd);
 - uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.KPA/AM.6. z dnia 14.09.2017 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Postanowienie wpisano do publicznie dostępnego wykazu danych *Ekoportal* (www.ekoportal.pl) pod numerem 799/2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.KPA/AM.10. z dnia 29.09.2017 r., działając na podstawie art. 10 § 1 *Kpa* zawiadomił strony o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego, ze wskazaniem terminu trzech dni od dnia doręczenia na zapoznanie się z dokumentacją i wniesienie ewentualnych uwag. W przewidzianym terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi lub wnioski.

Realizacja inwestycji na podstawie przedmiotowej decyzji, a także późniejsza eksploatacja - obiektów powstałych w wyniku przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowego gospodarowania wodami określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.) - obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórzonemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy OOS w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.


Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

P o u c z e n i e

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płożenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje stronie prawo odwołania od niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Danuta Makowska

Otrzymują:

1. Gmina Czarne, ul. Moniuszki 12, 77 – 330 Czarne
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik Nr 1

do decyzji RDOŚ-Gd-WOO.4207.90.2017.KPA/AM.12.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo gmina Czarne. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek numer 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11, obręb 0004 Krzemieniewo w miejscowości Malinowo, gmina Czarne, powiat człuchowski.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzi ścieki do istniejącego rurociągu tłocznego m. Krzemieniewo, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Wyczechy, gm. Czarne.

Szacunkowa długość przewodów do realizacji przekracza 1 km:

- przewody grawitacyjne z rur PCV klasy S, SDR34, SN8 (kPa) średnica DN160, długość ok. 87,5 m;
- przewody grawitacyjne z rur PCV klasy S, SDR34, SN8 (kPa) średnica DN200, długość ok. 345,5 m;
- przewody ciśnieniowe z rur PE o średnicy DN63, długość ok. 1490 m.

W najniższym punkcie przewidziano przepompownię ścieków typu "Preskpol" o średnicy Ø1000, na działce nr 191 (pas drogowy). Na trasie projektowanej kanalizacji w sytuacji zmiany kierunku trasy, spadku bądź odległości powyżej 50 m zaprojektowano studnie rewizyjne o średnicy Ø1000 z kinetą betonową (17 sztuk) wyposażone we włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400.

Na etapie realizacji wystąpi tymczasowe zajęcie terenu związane z zapleczem budowy, a także z realizacją sieci. W przypadku sieci realizowanej metodą tradycyjną wykopową, będą to odcinki terenu o długości uzależnionej od przyjętego sposobu prowadzenia prac, najczęściej są to krótkie odcinki wykopu, w których układane są sieci a następnie zasypywane i wykonywany jest kolejny odcinek. Szerokość wykopu wraz z odkładem urobku to ok. 1,5 - 2 m. W przypadku realizacji odcinków sieci metodą bezwykopową jedyne zajęcie terenu w trakcie realizacji to miejsce wykonania komór startowych i odbiorczych.

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących elementów:

- sieć kanalizacyjna grawitacyjna – rury PVC, SDR 34, SN8 (kPa) o średnicach Ø160, Ø200 łączone na wciśk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami, głębokość posadowienia sieci ok. 1,14 – 2,90 m p.p.t,

- sieć kanalizacyjna tłoczna – rury PE o średnicy Ø63, ciśnienie robocze do 1,0 MPa o połączeniach zgrzewanych klasy 100 PN 10, rurociągi będą łączone za pomocą zgrzewania czołowego i elektrooporowego dopuszczalne jest zastosowanie złązek skręcanych z uszczelnieniem, przewody będą układane na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Nad przewodami PE (ok. 25 cm) ułożona zostanie taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopionym drutem miedzianym. głębokość posadowienia ok 1,40 m p.p.t.,
- studnie kanalizacyjne Ø1000 prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego W8 o nasiąkliwości <4% o głębokościach dostosowanych do zagłębienia sieci,
- przepompownia ścieków typu "Preskpol", dwupompowa w zbiorniku wykonanym z PP o głębokości dostosowanej do zagłębienia sieci i uwarunkowań terenu.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Danuta Makowska