
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Przedmiar

Obiekt „Przebudowa drogi gminnej 231111G w miejscowości Krzemieniewo od km 0+000 do km 0+206 Gmina Czarne.”

Budowa Krzemieniewo od km 0+000 do km 0+206

Inwestor Gmina Czarne , ul. Moniuszki 12 , 77-330 Czarne

Koszty zakupu

„Przebudowa drogi gminnej 231111G w miejscowości Krzemieniewo od km 0+000 do km 0+206 Gmina Czarne.”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Krzemieniewo od km 0+000 do km 0+206				
1.1. Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,21
1.2. Koryta o głębokości 12+15 cm				
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 4,5*206	m2	927,00
		razem	m2	927,00
3	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 1,4) 4,5*206	m2	927,00
		razem	m2	927,00
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IVi - zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,98. 4,5*206	m2	927,000
		razem	m2	927,000
1.3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm				
5	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 2,9*206	m2	597,40
		razem	m2	597,40
6	KNR 2-31 0105/02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 12) 2,9*206	m2	597,40
		razem	m2	597,40
1.4. Wykonanie nawierzchni z płyt Jomb gr. 12 cm w dwóch pasach o szer. 1 m każda				
7	KNR 13-12 1501/02	Drogi z płyt prefabrykowanych azurowych JOMB gr. 12 cm 206*2 (0,75*0,9*8*2)	m2	412,00
		razem	m2	10,80
			m2	422,80
1.5. Wypełnienie między płytami gąsienicą <i>gr. 12 cm</i>				
8	KNR-W 2-01 0222/02	<i>KEUSZY 0-31,5 mm</i> 0,9*206*0,12 -(0,75*0,9*8*2)*0,12	m3	22,25
		razem	m3	-1,30
			m3	20,95
9	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie wypełnienia 0,9*206 -(0,75*0,9*8*2)	m2	185,40
		razem	m2	-10,80
			m2	174,60
1.6. Wykonanie pobocza z gruntu z korytowania <i>Nieoznakki kr. 0-31,5 mm</i>				
10	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie 0,8*206*2	m2	329,60
		razem	m2	329,60
11	KNKRB 1 0229/02	Zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 20cm, grunt kat.III-IV 0,8*206*2*0,15	m3	49,44
		razem	m3	49,44
1.7. Wykonanie Geodezji podwykonawczej				
12	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie Geodezji podwykonawczej	kpl	1,00