

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podjazd dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0122-01	(15.3*1.20+2.0*2.82)*0.80	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-05	(15.3*1.20+2.0*2.82)*0.80	m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
3	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu łazkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	(15.3*1.20+2.0*2.82)*0.80	m ³	82.840	
				RAZEM	82.840
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE I MURARSKIE			
4	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0202-01	(5.12+2.82)*0.25*1.35+12.0*2*0.25*(0.80+0.55*0.5)	m ³	9.130	
				RAZEM	9.130
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0204-02	0.40*0.40*0.90*10	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
6	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0259-03	3.6*0.001*0.222*(17.2/0.15+12.0/0.15+2.82/0.15)	t	0.171	
				RAZEM	0.171
7	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0259-04	0.888*0.001*(17.2+12.0+2.82)*8	t	0.227	
				RAZEM	0.227
3		KONSTRUKCJA BALUSTRADY			
8	KALK. IND.	Konstrukcja - słupki balustrad - rura kwadratowa 70x70x5 mm w rozstawie co 2,53 m	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02	Balustrady i pochwyty wypełnione elementami płytowymi poliwęglowymi	m		
d.3	1208-01	17.12+2.82+12.0	m	31.940	
				RAZEM	31.940
4		POSADZKA, POLBRUK			
10	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1103-01	12.0*0.7*1.20	m ³	10.080	
				RAZEM	10.080
11	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
d.4	1101-03	12.0*0.7*0.20	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
12	KNR-W 2-02	Posadzka betonowa	m ³		
d.4	1101-04	22.91*7.76*0.12	m ³	21.334	
				RAZEM	21.334
13	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.4	0322-02	15.3*1.10+1.82*2.82	m ²	21.962	
				RAZEM	21.962

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Podjazd dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0122-	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	(15,3*1,20+ 2,0*2,82)* 0,80 = 19,200	1,87	35,90
d.1	01					
2	KNR 2-01 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	(15,3*1,20+ 2,0*2,82)* 0,80 = 19,200	38,05	730,56
d.1	05					
3	KNR 2-01 0307-	Roboty ziemne z przewozem gruntu łaczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m ³	(15,3*1,20+ 2,0*2,82)* 0,80 = 82,840	82,92	6869,09
d.1	02					

UWAGA :

Zakres rzeczowy wykonania zamówienia obejmuje również roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni chodnikowej w raz z podbudową oraz balustrady z kształtowników stalowych.