

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ciąg pieszcy w m. wyczechy					
1 CIĄG PIESZY W M. WYCZECHY					
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	429.000	
		429			
				RAZEM	429.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	429.000	
		429			
				RAZEM	429.000
3	348	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.1		IV	m	348.000	
		348			
				RAZEM	348.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	429.000	
		429			
				RAZEM	429.000
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm	m ²		
d.1	0104-03	Krotność = 2	m ²	429.000	
		429			
				RAZEM	429.000
6	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst-	m ²		
d.1	0105-07	wy po zagęszcz.	m ²	429.000	
		429			
				RAZEM	429.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-01		m ²	429.000	
		429 <i>bez łazowa Szary 29172 m²</i>			
		<i>Kolo 137,28 m²</i>		RAZEM	429.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03		m ³	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1	0407-05	zaprawą cem.	m	348.000	
		348			
				RAZEM	348.000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02		m ³	85.800	
		85.8			
				RAZEM	85.800
11	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-04	Krotność = 10	m ³	85.800	
		85.8			
				RAZEM	85.800