

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Podjazd dla osób niepełnosprawnych do szkoły podstawowej w Czarnem, ul. Parkowa					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym $(15.3*1.20+2.0*2.82)*0.80$	m ³		
			m ³	19.200	
				RAZEM	19.200
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km $(8.88+7.30+0.40+2.0+1.50)*0.80$	m ³		
			m ³	16.064	
				RAZEM	16.064
3 d.1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.III) $(8.8*1.20*2.0*1.7)*0.80$	m ³		
			m ³	28.723	
				RAZEM	28.723
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE I MURARSKIE			
4 d.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu $(8.88+1.5+2.0+3.0)*0.25*1.35+8.88*2*0.25*(0.80+0.47*0.5)+3.35*0.25*0.8$	m ³		
			m ³	10.456	
				RAZEM	10.456
5 d.2	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie $3.6*0.001*0.222*(8.88/0.15*2+1.7/0.15*2+3.58/0.15)$	t		
			t	0.132	
				RAZEM	0.132
6 d.2	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębowane $0.888*0.001*(8.88*2+1.7+3.58)*8$	t		
			t	0.164	
				RAZEM	0.164
3		KONSTRUKCJA BALUSTRADY			
7 d.3	KALK. IND.	Konstrukcja - słupki balustrad - rura okrągła fi 38/3,3 mm w rozstawie co 2,53 m kwasoodporne	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.3	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady i pochwyty z rury okrągłej fi 38/3,3 mm na wys. 0.90m i 0,75 m, wypełnione szkłem hartowanym na podeście $8.88*2*2+2.0+0.30*2+1.05*2*2$	m		
			m	42.320	
				RAZEM	42.320
4		POSADZKA, POLBRUK			
9 d.4	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym $8.88*0.3*1.20+3.58*1.05*0.3$	m ³		
			m ³	4.324	
				RAZEM	4.324
10 d.4	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym $8.88*0.7*0.20$	m ³		
			m ³	1.243	
				RAZEM	1.243
11 d.4	KNR-W 2-02 1101-04	Posadzka betonowa $8.88*1.2*0.10+0.5*1.5*0.10+5.2*2.0*0.10+1.05*3.58*0.10$	m ³		
			m ³	2.556	
				RAZEM	2.556
12 d.4	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $8.88*1.2+0.5*1.5+5.2*2.0+1.05*3.58$	m ²		
			m ²	25.565	
				RAZEM	25.565

UWAGA:

Wykonawca w ramach zamówienia
wykona roboty robiorcze ist.
podjazdu, schodki i posadzki.