

**Wszyscy Wykonawcy**  
**Strona internetowa Zamawiającego**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w m. Nadziejewo, gm. Czarne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.***

## **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w następujący sposób, że:

1. zmianie ulega Załącznik Nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku (zmienia się przedmiar robót budowlany).

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.**

  
BURMISTRZ  
mgr Piotr Zabrocki

2020-08-14

**Inwestor:**  
Gmina Czarne  
77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12

## **Przedmiar robót**

**Nazwa budowy:** Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nadziejewie celem utworzenia Klubu Senior+

**Adres budowy:** Nadziejewo,

**Rodzaj robót:** Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nadziejewie celem utworzenia Klubu Senior+


**Podstawa opracowania:** KNR 4-01W, KNR 4-01, KNR 2-02W, KNR AT-43, KNR 2-02

**Waluta:** PLN

**Sporządził:**  
mgr inż. Ewa Zagórzeńska    budowlana

**Sprawdził:**

ul. Szczecińska 9c/1, 77-300 Człuchów



## Książka Przedmiarów

|   |                                                                                                                                                                                        |                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | KNR 4-01W 0212-04-060<br><i>Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - posadzek i podkładów betonowych</i><br><i>krotność = 1,0</i> | 46,59 m <sup>3</sup>  |
|   | 1. 140,45*0,20+15,1*0,25+28,5*0,25+8,3*0,35+8,0*0,3<br>5+5,4*0,35                                                                                                                      | 46,59                 |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 46,59                 |
| 2 | KNR 4-01 0354-09-777<br><i>Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych</i><br><i>krotność = 1,0</i>                                                                                            | 7,0 szt.              |
|   | 1. 7                                                                                                                                                                                   | 7,0                   |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 7,0                   |
| 3 | KNR 4-01 0329-02-050<br><i>Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych</i><br><i>krotność = 1,0</i>      | 1,26 m <sup>2</sup>   |
|   | 1. 0,3*2,1*2                                                                                                                                                                           | 1,26                  |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 1,26                  |
| 4 | KNR 4-01 0354-01-040<br><i>Wykucie z muru nadproży drzwiowych</i><br><i>krotność = 1,0</i>                                                                                             | 4,8 m                 |
|   | 1. 1,2*4                                                                                                                                                                               | 4,8                   |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 4,8                   |
| 5 | KNR 4-01 0346-03-082<br><i>Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadproży drzwiowych</i><br><i>krotność = 1,0</i>       | 2,0 gniazd.           |
|   | 1. 2                                                                                                                                                                                   | 2,0                   |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 2,0                   |
| 6 | KNR 4-01 0349-02-060<br><i>Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</i><br><i>krotność = 1,0</i>                                                    | 1,72 m <sup>3</sup>   |
|   | 1. 1,2*2,6*0,25*2+0,5*2,6*0,12                                                                                                                                                         | 1,72                  |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 1,72                  |
| 7 | KNR 4-01W 0440-03-050<br><i>Rozebranie podsufitki oraz wykończenia ścian i filarów z paneli</i><br><i>krotność = 1,0</i>                                                               | 401,58 m <sup>2</sup> |
| 8 | KNR 4-01W 0820-08-050<br><i>Rozebranie okładziny ściennej z płytek</i><br><i>krotność = 1,0</i>                                                                                        | 59,59 m <sup>2</sup>  |
|   | 1. (7,00+4,05)*2,7+(3,3+2,65)*2*2,5                                                                                                                                                    | 59,59                 |
|   | 2.                                                                                                                                                                                     | -----                 |
|   | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                     | 59,59                 |

*Fisz Zasadu*

|    |                                                                                                                                                                                                                    |       |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 9  | <b>KNR 4-01W 0701-05-050</b>                                                                                                                                                                                       |       | 147,88 m2 |
|    | <i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (40% pow.)</i>                                                                     |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. (10.55+13.3)*2*3.8*0,4                                                                                                                                                                                          | 72,5  |           |
|    | 2. (3.7+4.05)*2*2.7*0,4                                                                                                                                                                                            | 16,74 |           |
|    | 3. (7,0+4,05)*2*2,7*0,4                                                                                                                                                                                            | 23,87 |           |
|    | 4. (3,0+2,45)*2*2,7*0,4                                                                                                                                                                                            | 11,77 |           |
|    | 5. (3,3+2,65)*2*2,7*0,4                                                                                                                                                                                            | 12,85 |           |
|    | 6. (2,05+2,65)*2*2,7*0,4                                                                                                                                                                                           | 10,15 |           |
|    | 7.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 8. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 147,88    |
| 10 | <b>KNR 4-01W 0701-11-050</b>                                                                                                                                                                                       |       | 26,14 m2  |
|    | <i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (40% pow.)</i>                                         |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. (15.1+28.5+8.3+8.0+5.45)*0.4                                                                                                                                                                                    | 26,14 |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 26,14     |
| 11 | <b>KNR 4-01W 0109-11 0109-12-060</b>                                                                                                                                                                               |       | 50,93 m3  |
|    | <i>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km</i>                                                                                                                              |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. 46,59+1.26*0.25+2.6*0.25*0.3+59.6*0.015+147,0*0,02                                                                                                                                                              | 50,93 |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 50,93     |
| 12 | <b>KNR 4-01W 0109-11 0109-12-060</b>                                                                                                                                                                               |       | 4,02 m3   |
|    | <i>Wywiezienie odpadów paneli samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wraz z utylizacją</i>                                                                                                               |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. 401,6*0,01                                                                                                                                                                                                      | 4,02  |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 4,02      |
| 13 | <b>KNR 2-02W 0132-05-040</b>                                                                                                                                                                                       |       | 7,2 m     |
|    | <i>Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych</i>                                                                                                                                            |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. 1,8*4                                                                                                                                                                                                           | 7,2   |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 7,2       |
| 14 | <b>KNR 2-02W 0142-04-050</b>                                                                                                                                                                                       |       | 4,94 m2   |
|    | <i>Zamurowanie otworów i uzupełnienie ścian z bloczków gazobetonowych</i>                                                                                                                                          |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. 1,0*2,1+1,05*2,7                                                                                                                                                                                                | 4,94  |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 4,94      |
| 15 | <b>KNR 4-01W 0711-03-050</b>                                                                                                                                                                                       |       | 148,0 m2  |
|    | <i>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu</i> |       |           |
|    | <i>krotność= 1,0</i>                                                                                                                                                                                               |       |           |
|    | 1. 148,00                                                                                                                                                                                                          | 148,0 |           |
|    | 2.                                                                                                                                                                                                                 | ----- |           |
|    | 3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                 |       | 148,0     |

*HAR Zscho*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 | KNR 4-01W 0711-21-050<br>Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu<br>krotność= 1,0 | 36,84 m2                  |
|    | 1. 15,10+5,43+8,03+8,28<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,84<br>-----<br>36,84   |
| 17 | KNR 2-02W 1101-03-060<br>Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym<br>krotność= 1,0                                                                                                                                                      | 20,58 m3                  |
|    | 1. (140.46+15.1+28.5+8.3+8.0+5.45)*0,1<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,58<br>-----<br>20,58   |
| 18 | KNR 2-02W 0606-01-050<br>Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (podwójnie)<br>krotność= 1,0                                                                                                                                                                       | 412,0 m2                  |
|    | 1. 206,00*2<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412,0<br>-----<br>412,0   |
| 19 | KNR 2-02W 0608-03-050<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa<br>krotność= 1,0                                                                                                                                                          | 206,0 m2                  |
|    | 1. 206,00<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206,0<br>-----<br>206,0   |
| 20 | KNR 2-02W 1104-01 1104-03-050<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro<br>krotność= 1,0                                                                                                                                                                                        | 206,0 m2                  |
|    | 1. 206,00<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206,0<br>-----<br>206,0   |
| 21 | KNR 2-02W 1105-01-050<br>Warstwy niwelująco-wyrównawcze samopoziomujące<br>krotność= 1,0                                                                                                                                                                                                                                       | 168,95 m2                 |
|    | 1. 140,46+28,49<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168,95<br>-----<br>168,95 |
| 22 | KNR AT-43 0208-01-050<br>Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach C i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe z folią paroizolacyjną<br>krotność= 1,0                                                                                                                | 168,94 m2                 |
|    | 1. 140,46+28,48<br>2.<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168,94<br>-----<br>168,94 |

|    |                                                                                                                                                |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 23 | KNR 2-02 0815-04-050<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach<br>krotność= 1,0                                                   | 394,6 m2          |
|    | 1. 394,60<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                    | 394,6             |
| 24 | KNR 2-02 0815-06-050<br>Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach<br>krotność= 1,0                                                   | 394,6<br>206,0 m2 |
|    | 1. 206,00<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                    | 206,0             |
| 25 | KNR 2-02 1015-01-040<br>Ościeżnice drewniane<br>krotność= 1,0                                                                                  | 206,0<br>25,0 m   |
|    | 1. 5*5,0<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                     | 25,0              |
| 26 | KNR 2-02 1015-06-050<br>Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2<br>krotność= 1,0 | 25,0<br>5,95 m2   |
|    | 1. 2,05*1,0*2+0,9*2,05<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                       | 5,95              |
| 27 | KNR 2-02W 1040-02-050<br>Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe<br>krotność= 1,0                                                                       | 5,95<br>5,46 m2   |
|    | 1. 1,3*2,1*2<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                 | 5,46              |
| 28 | KNR 2-02W 0840-05-050<br>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej<br>krotność= 1,0                                   | 5,46<br>37,61 m2  |
|    | 1. 0,8*(4,05+2,0+0,8)<br>2. (3,3+2,65)*2*2,7<br>3. -----<br>4. Przeniesienie +                                                                 | 5,48<br>32,13     |
| 29 | KNR 2-02W 1109-05-050<br>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną<br>krotność= 1,0                | 37,61<br>25,45 m2 |
|    | 1. 15.1+2.3+8,05<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                             | 25,45             |
| 30 | KNR 2-02W 1115-02-040<br>Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej<br>krotność= 1,0                                       | 25,45<br>36,6 m   |
|    | 1. (3,7+4,05)*2+(2,15+2,45)*2+(3,3+2,65)*2<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                   | 36,6              |
|    |                                                                                                                                                | 36,6              |

*Handwritten signature: H. Z. Z. Z.*

|    |                                                                                                                                                                   |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 31 | <i>KNR 2-02W 1123-01-050</i><br><i>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe</i><br><i>krotność= 1,0</i>                            | 182,7 m2                  |
|    | 1. 140,45+28,5+8,3+5,45<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                         | 182,7                     |
| 32 | <i>KNR 2-02W 1124-06-040</i><br><i>Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile</i><br><i>krotność= 1,0</i>                                      | 182,7<br>90,1 m           |
|    | 1. (10,55+13,3)*2+(7,00+4,05)*2+(3,0+2,45)*2+(2,65+2,05)*2<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                      | 90,1                      |
| 33 | <i>-090</i><br><i>Montaż кабин systemowych z drzwiami</i><br><i>krotność= 1,0</i>                                                                                 | 90,1<br>1,0 kpl           |
|    | 1. 1<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                            | 1,0                       |
| 34 | <i>KNR 2-02W 2020-301-050</i><br><i>Okładziny deskowe filarów</i><br><i>krotność= 1,0</i>                                                                         | 1,0<br>18,24 m2           |
|    | 1. (0,2+0,2)*2*3,8*6<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                            | 18,24                     |
| 35 | <i>-090</i><br><i>Montaż ścianki działowej mobilnej</i><br><i>krotność= 1,0</i>                                                                                   | 18,24<br>1,0 kpl          |
|    | 1. 1<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                            | 1,0                       |
| 36 | <i>-090</i><br><i>Obróbka ościeży drzwi zewnętrznych po wymianie (elewacja)</i><br><i>krotność= 1,0</i>                                                           | 1,0<br>1,0 kpl            |
|    | 1. 1<br>2. -----<br>3. Przeniesienie +                                                                                                                            | 1,0                       |
| 37 | <i>KNR 2-02W 1510-01-050</i><br><i>Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania</i><br><i>krotność= 1,0</i> | 1,0<br>568,09 m2          |
|    | 1. 140,45+15,1+28,5+5,3+8,3+8,0+5,45<br>2. 394,6-37,61<br>3. -----<br>4. Przeniesienie +                                                                          | 211,1<br>356,99<br>568,09 |

*THA Zsochi*