

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 dz. 54/4 na działkę nr 3/3 w miejscowości Wyczechy, gm. Czarne
ADRES INWESTYCJI : Wyczechy, gm. Czarne, dz. nr 54/4
INWESTOR : Gmina Czarne
ADRES INWESTORA : ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne
BRANŻA : DROGI

DATA OPRACOWANIA : 01 lipca 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	2
2	Roboty ziemne	3	5
3	Zjazd publiczny	6	8
4	Elementy ulic	9	12
5	Zieleń	13	13
6	Odwodnienie	14	17

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
			51	m ²	51.00	
					RAZEM	51.00
2	d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
			15	m ²	15.00	
					RAZEM	15.00
Roboty ziemne						
3	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 5 km (51*0,31)+(1*0,8*12)	m ³		
				m ³	25.41	
					RAZEM	25.41
4	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, wymiana gruntu 0,5*0,8*12	m ³		
				m ³	4.80	
					RAZEM	4.80
5	d.2	SST D 02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 0,5*0,8*12	m ³		
				m ³	4.80	
					RAZEM	4.80
Zjazd publiczny						
6	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV	m ²		
			51	m ²	51.00	
					RAZEM	51.00
7	d.3	SST D 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²		
			51	m ²	51.00	
					RAZEM	51.00
8	d.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- szara	m ²		
			51	m ²	51.00	
					RAZEM	51.00
Elementy ulic						
9	d.4	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22x100 cm na podsypce cem. piaskowej- najazdowy	m		
			16	m	16.00	
					RAZEM	16.00
10	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			16*0,06	m ³	0.96	
					RAZEM	0.96
11	d.4	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
			26	m	26.00	
					RAZEM	26.00
12	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			26*0,06	m ³	1.56	
					RAZEM	1.56
Zieleń						
13	d.5	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm	m ²		
			15	m ²	15.00	
					RAZEM	15.00
Odwodnienie						
14	d.6	SST D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
			12	m ³	12.00	
					RAZEM	12.00
15	d.6	SST D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścianki ścianki		
			2		2.00	
					RAZEM	2.00
16	d.6	SST D 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m		
			12	m	12.00	
					RAZEM	12.00
17	d.6	SST D 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
			20	m	20.00	

Lp.	Identy- fika- tor	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	20.00