

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia kablowa nn			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-01				
	analogia	40*0.4	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-02	Krotność = 2			
	analogia	16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w	m		
d.1	0701-0202	gruncie kat. III			
		115-6	m	109,000	
				RAZEM	109,000
4	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	0301-01	m			
		Krotność = 2			
		115-6	m	109,000	
				RAZEM	109,000
5	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura DVK	m		
d.1	0303-02	110 mm			
		22.5	m	22,500	
				RAZEM	22,500
6	KNR 5-10	Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 125 mm pod drogami i nasypami	m		
d.1	0306-02	- SRS 110			
	analogia	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS	m		
d.1	0707-03	4x120 mm			
		115-6-22.5	m	86,500	
				RAZEM	86,500
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.1	0713-03	mkniętych YAKXS 4x120 mm			
		22.5+6	m	28,500	
				RAZEM	28,500
9	KNNR 5	Montaż złącza kablowego - ZK1/R00	szt.		
d.1	0403-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w złączu - YAKXS 4x120 mm	m		
d.1	0713-03				
	analogia	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 4-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - gF 100 A	szt.		
d.1	0302-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
d.1	0608-07	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
13	KNR-W 5-10	Mechaniczne pogrążanie uziornów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
d.1	0809-11	6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0,4	m		
d.1	0704-0202	m w gruncie kat. III			
		115-6	m	109,000	
				RAZEM	109,000
15	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0112-01	20 cm			
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5	m ²		
d.1	0308-02	cm (warstwa wiążąca)			
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
17	KNR-W 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o	szt.		
d.1	0601-11	przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw			
		sztucznych			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 5-14	Przykrecaanie tabliczek opisowych - opis kabli	szt.		
d.1	0604-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 5-14 d.1 0604-01	Przykrecaenie tabliczek opisowych - złącze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
24		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozdzielnica RG			
25	KNNR 5 d.2 1209-0303	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNNR 5 d.2 0713-03 analogia	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w złączu - LgY 4x70 Krotność = 5	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 5 d.2 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - LgY 70 Krotność = 5	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
28	KNR 4-03 d.2 1010-17	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 5-08 d.2 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KSNR 5 d.2 0201-02	Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000